

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	<b>Vieska nad Blhom</b>	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
		19. 10. 2017	
		CPV	
		CPA	

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

### Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	<b>HSV</b> Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS		
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce		
3	<b>PSV</b> Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky		
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia		
5	<b>"M"</b> Dodávky			17	Iné VRN		
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu		
7	<b>ZRN (r. 1-6)</b>	12	<b>DN (r. 8-11)</b>	19	<b>VRN (r. 13-18)</b>		
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady		
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22
						24	DP H 20,00 % z
<b>Objednávateľ</b>				<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>			
Dátum a podpis				Pečiatka		<b>E Prípochty a odpochty</b>	
						26	Dodávky objednávateľa
<b>Zhotoviteľ</b>				27		Kľzavá doložka	
Dátum a podpis				Pečiatka		28	Zvýhodnenie

## Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Vieska nad Blhom**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 19. 10. 2017

Kód	Popis	Celkom bez DPH	DPH znížená	DPH základná	Cena s DPH	KS	CPV	CPA
<b>2017_10</b>	<b>Vieska nad Blhom</b>							
1	Stavebná časť							

**Celkom**

# ROZPOČET

Stavba: Vieska nad Blhom

Objekt: Stavebná časť

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 3. 11. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

## HSV PRÁCE A DODÁVKY HSV

### 6 ÚPRAVY POVRCHOV. PODLAHY. VÝPLNE

1	612409991	Začistenie omietok okolo okien a dverí	m	66,600			
2	612421421	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých 30-50%	m2	494,000			
3	622464232	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikónová základ a škrabaná 2 mm	m2	386,099			
4	625252427	Zatepľovací systém polystyrén XPS. extrud. hr. 120 mm bez finálnej tenkovrstvej omietky	m2	50,352			
5	6252525151	Kontaktný zatepľovací systém MW bez finálnej tenkovrstvej omietky hr. 30 mm	m2	47,584			
6	625252521	Kontaktný zatepľovací systém MW bez finálnej tenkovrstvej omietky hr. 120 mm	m2	288,163			

### 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1.2 m v. do 10 m	m2	408,546			
8	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. 1041	m2	1 225,638			
9	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1.2 m v. do 10 m	m2	408,546			
10	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1.2 m	m2	159,210			
11	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	m2	159,210			
12	953945108	Profil soklový hliníkový SI 12	m	85,300			
13	953945111	Lišta rohová	m	95,100			
14	953945112	Profil okenný. dverový dilatačný	m	66,600			
15	953945115	Lišta PVC s odkvapovým nosom	m	76,160			
16	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	11,863			
17	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,692			
18	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	0,692			
19	995117910	Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií iné ako v 170901. 170902. 170903 uvedené. 17 09 04 (O)	t	10,380			
20	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	0,692			

### 764 Konštrukcie klampiarske

21	764352205	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 400 dl 5m-	m	69,360			
22	764352811	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330. nad 30° do 45°	m	58,560			
23	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	kus	4,000			
24	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	m	12,300			
25	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	22,500			
26	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	m	20,000			

### PSV PRÁCE A DODÁVKY PSV

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

### 712 Povlakové krytiny

27	712363307	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy ALKORPLAN odkvapnica široká rš 250	kus	7,000			
28	712363308	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° fóľ plechy ALKORPLAN záveter. lišta rš 250	kus	7,000			
29	712371801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	m2	59,391			
30	283220850	<i>Fatrafol 810 S hr. 1.5 mm</i>	m2	66,518			
31	712391171	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z podkladnej textílie	m2	59,391			
32	693A00102	<i>Geotextílie TATRATEx T - 300</i>	m2	62,361			
33	712391176	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° pripevnenie kotviacmi terčami	kus	240,000			

### 713 Izolácie tepelné

34	713111111	Montáž tep. izolácie stropov. polozenie na vrch	m2	115,500			
35	6315A0135	<i>Doska izolačná Nobasil MPS hr.200mm 600x1000mm</i>	m2	121,275			
36	713141135	Montáž tep. izolácie striech. prilepenie za studena bodovo 1 vrstva	m2	118,782			
37	2831BA220	<i>Doska izolačná Isover EPS 100 S-10 hr.100mm 1000x500mm</i>	m2	118,782			
38	713191410	Izolácia tepelná polozenie parozábrany z PE folie D+M	m2	115,500			

### 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

39	-1	Okná a dvere plastové	EU R	1,000			
----	----	-----------------------	------	-------	--	--	--

### 784 Maľby

40	784402801	Odstránenie maľieb v miestnostiach výšky do 3.8 m oškrabaním	m2	494,000			
41	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3.8m	m2	577,260			
42	784452571	Maľba zo zmesi tekut. 1far. dvojnás. v miest. do 3.8m	m2	577,260			
43		Lehota výstavby v celých kalendárnych dňoch	end árn y	105,000			

**Celkom**